



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÎRLA
JUDEȚUL BOTOȘANI
TEL/FAX 0231 622802
E-mail primariapomirla@yahoo.com

Nr. 1821/27.04.2017

Invitație de participare

Denumire contract: Lucrări de construcții

Categorie: Contract de lucrări

Principalele modalități de finanțare: Fonduri bugetare

Comuna Pomîrla reprezentată legal prin domnul Chelariu Dumitru , în calitate de primar , achiziționează prin cumpărare directă, conform art. 7 alin 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu art art. 43 alin(3) din H.G. 395/ 2016, lucrări de construcții constînd în :

- Realizare cabină puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla;
- Relizare împrejmuire puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla;

Cabina puțului va fi construita din beton , cu dimensiunea specificată în cantitățile de lucrări. Cabina puțului se va realiza conform listelor de cantități atașate prezentei invitații.

Împrejmuirea puțului se va realiza conform listelor de cantități atașate prezentei invitații.

Modalitate de atribuire: achizitie directă off line;

Valoarea estimată a contractului:

Valoare totală – 12.513,17 lei fără T.V.A.

Moneda în care se transmite oferta de pret: RON .

Adresa la care se transmit ofertele : sat Pomîrla, comuna Pomîrla, județul Botoșani .

Ofertantul este obligat să constituie o garanție de bună-execuție în cuantum de 5 % din valoare contractului.

În cazul în care sunteți interesați să prezentați oferta de preț pentru execuția lucrărilor mai sus menționate, așteptăm ofertele transmise până în data de 02.05.2017 .

Cu considerație,

Primar,
Chelariu Dumitru



Caiet de sarcini

Autoritatea contractantă: Comuna Pomîrla

Obiectul contractului : lucrări de construcții constînd în :

- Realizare cabină puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla;
- Relizare împrejmuire puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla;

Cabina puțului va fi construită din beton , cu dimensiunea specificată în cantitățile de lucrări. Cabina puțului se va realiza conform listelor de cantități atașate prezentei invitații.

Împrejmuirea puțului se va realiza conform listelor de cantități atașate prezentei invitații.

A. INTRODUCERE

Prin prezenta **Comuna Pomîrla** invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de : lucrări de construcții constînd în : realizare cabină puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla și realizare împrejmuire puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla, în conformitate cu cerințele incluse în acest document.

Descrierea specificațiilor tehnice conține informații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze oferta de preț corespunzător cu necesitățile achizitorului.

B. SPECIFICAȚII TEHNICE

I. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de lucrări de construcții constînd în :

- Realizare cabină puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla;
- Relizare împrejmuire puț în satul Hulubești, comuna Pomîrla;

Valoarea estimată pentru achiziționarea de lucrări de construcții este de **12.513,17 Lei**, fără TVA.

Contractul se va derula de la data semnării contractului de către ambele părți până la data de **15.06.2017**.

Perioada de executie a lucrărilor: de la data semnării contractului de către ambele părți până la data de **20.05.2017**.

II. BENEFICIAR:

Comuna Pomîrla cu sediul în sat Pomîrla, comuna Pomîrla, județul Botoșani.

III. SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚIILE TEHNICE sunt anexate prezentului caiet de sarcini și constau în cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Specificațiile tehnice din listele de lucrări cerințe obligatorii pentru luarea în considerare a ofertelor depuse de către operatorii economici, astfel că nerespectarea acestora va duce la respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

Prețul lucrărilor oferite se va consemna în oferta de preț și se va exprima în LEI, rotunjit la două zecimale (conform normelor în vigoare), fără TVA. Contractul se va încheia în LEI.

Ofertantii pot depune o singură ofertă pentru lucrările mai sus menționate, la următoarea adresă: sat Pomîrla, comuna Pomîrla, județul Botoșani

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită prin prezentul document sau la o altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

Data limită pentru primirea ofertelor este 02.05.2017, **la adresa mai sus menționată.**

Operatorii economici interesați pot transmite ofertele personal, prin poștă sau direct la sediul unității.

Ofertele vor fi depuse într-un exemplar în original, într-un plic, închis corespunzător și netransparent.

Plata lucrărilor se va face în Lei, prin ordin de plată, în termen de 15 de zile de la primirea facturii.

Primar,
Chelariu Dumitru



Beneficiar: Comuna Pomîrla, Jud. Botoşani
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Put forat de mare adâncime, sat. Hulubeşti, com. Pomîrla, Jud. Botoşani
 Obiectul: 001 Constructii
 Stadiul fizic: 002 Cabina put forat

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA07B1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii, subsoluri,canale,drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	14.11		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	0.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD04B1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	0.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrute, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.26		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm,in: teren mijlociu	100 mp	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	IZF04G - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip , aplicat cu carton bitumat tip lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip ;	mp	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2600036 - Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	24.00		
6	2600751 - Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx20m s 138	mp	16.50		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.26		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2100921 - Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	0.26		
8	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.57		
9	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	2.73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.75		
10	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	0.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	0.71		
11	CD07C1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN in vrac	mc	5.17		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0.34		
12	CG19A1 - Pardoseli de ciment sclivisite, pe strat de suport existent din mortar de ciment marca M 100-T de circa 2 cm grosime normal	mp	5.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	0.11		
13	CB02B1 - Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	20.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CC02F2 - Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distanter din mortar de ciment	kg	63.42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2000963 - Plasa sudate tip 116 gq 283(47,9 kg/buc) OL 37-1n	kg	63.42		
15	CC02A1 - Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 8 mm inclusiv, în pereti si diafragme cu distanter din plastic	kg	34.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	6433376 - Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10mm barem	kg	34.87		
16	CC02B1 - Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul de 10 si 12 mm, în pereti si diafragme cu distanter din plastic	kg	84.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	6433780 - Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	84.36		
17	IZF12G - Izolatii termice în camere frigorifice la pardoseli, cu placi din polistiren celular tip având grosimea de mm, într-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, Inklusiv chituirea placilor	mp	31.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	2602841 - Placa austrotherm 20xps-g/030 50 mm cant neted	mp	64.52		
18	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	0.34		
19	CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	5.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	0.11		
20	CF16A1 - Tencuieli executate cu vopsea cu efect decorativ, simbol 8203, aplicate mecanizat pe suprafetele vizibile ale elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, pe un glet de netezire existent	mp	21.23		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	6104779 - Vopsea efect decor relief sr.8203-4f ntr 4741-71	kg	37.15		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	CE06A# - Invelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv 1) ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, inclusiv executarea de dolii, sorturi, racorduri la cosuri etc. executata pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi de tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	mp	11.73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	3643700 - Tabla zincata s2028 1 x1000x2000 OL 32-1N cal.1	kg	7.04		
21	5817604 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 80 gr. 5.8 s 6220	buc	58.65		
21	3644223 - Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 0,75 x800x2000 OL 34-1n	mp	13.49		
21	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.26		
22	CN01C1 - Zugraveli interioare si exterioare executate simplu cu lapte de var sau cu adaos de coloranti si grasimi la interior, la pereti si tavane, cu doua straturi de zugraveala in culori de apa cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	mp	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	7331069 - Solutie antimucegai pentru vopsele casati isosan pasta	l	0.26		
23	IZF04G - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc tip , aplicat cu carton bitumat tip lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc tip ;	mp	11.73		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	2600036 - Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	18.77		
23	2600751 - Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx20m s 138	mp	12.90		
24	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	20.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRI1AA08D1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10m vagon-rampa categ.1	tona	20.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRI1AA04C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	20.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (20.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Proiectant

Beneficiar: Comuna Pomîrla, Jud. Botoşani
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Put forat de mare adâncime, sat. Hulubeşti, com. Pomîrla, Jud. Botoşani
 Obiectul: 001 Constructii
 Stadiul fizic: 004 Imprejmuire

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO07B1 - Asim-Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 1,5 m	m	20.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.32		
2	CK16A1 - Porti metalice rame din otel profilat si cu împletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	mp	1.65		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	3.07		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TRA02A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	0.71		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS						
CASS						
Somaj						
Fond de risc						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (20.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Proiectant